

E WASH AV

GARDNERS BAKERY



SIDEWALK

DRIVEWAY

EXISTING AT+T HANDHOLE

N FAIR OAKS AV

← 1' FROM BACK OF SIDEWALK
← 32' FROM CENTER LINE

- PLACING METHOD = BORE
 - AT+T WILL REPLACE ANY SIDEWALK REMOVED OR DAMAGED
 - PLACING TO START NOV 7
- TOTAL LENGTH OF BORE 1544'

AT+T PLACING FIBER FOR TMOBILE SITE
LOCATION 3625 LEXINGTON AV

○ AT+T FIBER
32' FROM CENTER LINE

LEXINGTON AV

545' ↑

NO SIDEWALK

CHRISTIANSON AV

NO SIDEWALK

JACOBSON AV

NO SIDEWALK

FAIRMONT AV

NO SIDEWALK

MAY FAIR AV

NO SIDEWALK
PROPOSED AT+T HANDHOLE

999' ←